




BUREAU D'INGENIERIE

VILLE DE NOYELLES GODAULT

AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR GIRATOIRE A L'INTERSECTION DE LA RUE PASTEUR ET DE LA RD 160^e1



LOT2 : Réseaux Divers DETAIL ESTIMATIF

Décembre 2011

20 rue de la marne - BP 12
62470 CALONNE RICOUART
Tél. 03.21.54.04.04
Fax. 03.21.54.05.45
E-mail : be@reval.fr

Numéro	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT
F10	IMPLANTATION DES OUVRAGES				
F100	Piquetage général	F	1
F200	Installation de chantier	F	1
F22	SIGNALISATION TEMPORAIRE				
F220	au droit des travaux :	F	1
F222	alternats des circulations :	J	10
F240	Constat d'huissier	F	1
F30	Dépose de poteau et mât				
F301	de poteau béton avec armement	U	1
F302	de mât d'éclairage public	U	2
F310	Dépose de lanterne	U	2
F32	Dépose de câble				
F320	Câble de branchement	M	30
F321	Câble d'alimentation basse tension	M	100
F322	Câble d'alimentation basse tension torsadé	M	30
G10	Tranchées pour réseaux divers				
G100	tranchée de 0,40 m x 1,00 m	M3	30
G101	tranchée de 0,60 m x 1,00 m	M3	30
G104	tranchée de 1,20 m x 1,00 m	M3	55
G13	PV G10 MATERIAUX D'APPORT				
G131	fines de schistes brûlés rouges	M3	80
G20	F et M.O de sable				
G200	pour réseau d'éclairage public	M	145
G201	pour réseau basse tension	M	45
G202	pour réseau France Télécom	M	90
G203	pour réseau télédistribution	M	90
G210	F et P de grillage	M	370
G22	F et P de câble en aluminium				
G220	section 3x35mm ² +35mm ²	M	20
G224	section 3x240mm ² +95mm ²	M	45
G23	Fourniture et pose de câble non armé en cuivre				
G232	section 4x16mm ²	M	150
G25	Fourniture et pose de câble de terre				
G251	section 29 mm ²	M	150
G26	FOURNITURE ET POSE DE FOURREAU				
G260	de diamètre 42/45 mm gris	M	180
G262	de diamètre 50/60 mm	M	150
G266	de diamètre 100 mm	M	20
G27	Fourniture et pose de bouchons				
G270	diamètre 42/45 mm	U	10
G30	RACCORDEMENT DE CABLE				
G300	au coffret de comptage	U	4
G302	au mât d'éclairage existant	U	2
G305	au réseau aérien EDF	U	2
G31	F et P de boîte de dérivation ou de jonction				
G311	type JDD 240/35	U	2
G32	CONFECTION ET RACCORDEMENT				
G320	Confection de la mise à la terre	U	2
G330	Confection de remontée aérosouterraine	U	13
G340	Confection d'accès	U	13
G40	Fourniture et pose de regard		0
G400	de section 0,30 m x 0,30 m	U	4
G41	CHAMBRE DE RACCORDEMENT ET DE TIRAGE				
G412	Type L2T	U	2
G53	FOURNITURE ET POSE DE CANDELABRE				
G540	simple feu H=7.00m	U	3
G550	4 feu H=7.00m	U	1

Numéro	Libellé	Unité	Quantité	Prix unitaire	Montant HT
G580	F et P de poteau béton	U	2
G62	Fourniture et pose de robinet vanne				
G621	diamètre 60 mm	U	1
G630	F et P d'une bouche de lavage	U	1
G70	CONTROLE ET RECOLLEMENT				
G700	Contrôle de compactage de remblais de tranchées	U	8
G710	Dossier de récolement	F	1
G720	Certificat de conformité	U	1

Total HT
TVA 19,6
Total TTC